

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：六安市人民医院院区河水系统及内科楼低区自来水管网改造工程 标段： 第2页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
5	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、含配套的法兰 4、推荐品牌：尧字、江一、苏盐阀门（或不低于以上品牌）	个	7.000					
6	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、含配套的法兰 4、推荐品牌：尧字、江一、苏盐阀门（或不低于以上品牌）	个	3.000					
7	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、含配套的法兰 4、推荐品牌：尧字、江一、苏盐阀门（或不低于以上品牌）	个	3.000					
8	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：泄压阀 2、规格、压力等级：DN150 3、含配套的法兰 4、推荐品牌：尧字、江一、苏盐阀门（或不低于以上品牌）	个	3.000					
9	031003013001	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰 4、附件配置：闸阀2只、Y型过滤器1只、压力表1只及配套的法兰	组	6.000					

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：六安市人民医院院区河水系统及内科楼低区自来水管网改造工程 标段： 第3页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	031003006001	减压器	1、名称：减压阀组 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰 4、附件配置：闸阀3只、Y型过滤器1只、压力表2只、弹簧式安全阀1只及配套的法兰	组	3.000					
11	031002001001	管道支吊架制作与安装	1、材质：槽钢16# Q345B 2、含膨胀螺栓4M16、全螺纹螺柱及金属缠绕垫	kg	5550.310					
12	031002001002	管道支吊架制作与安装	1、材质：H钢 HM200*200*8*12 Q345B 2、含膨胀螺栓4M16、全螺纹螺柱及金属缠绕垫	kg	9898.000					
13	010516002001	预埋铁件	1、材质：钢板 δ 10~δ 30 Q235B	t	11.230					
14	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹、面漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两道	kg	15448.310					
15	WB030408001001	电缆沟揭（盖）盖板	1、规格：1.2m 2、名称：盖板揭起、堆放、盖板覆盖、调整等。 3、含部分盖板损坏，重新恢复	10m	19.500					
16	040504001001	砌筑检查井	1、名称：阀门井 2、规格：1600*800*800	座	6.000					
17	040502005001	井盖	1、材质及规格：水表处设防承重井盖，规格型号满足现场需求	套	2.000					
18	WB031002005001	机械钻孔、堵洞	1、名称：管道穿墙、楼板钻孔、堵洞 2、部分路面破除、恢复	项	1.000					
19	031201001001	管道刷油	1、除锈级别：刷红丹面漆两道	m2	9.620					

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：六安市人民医院院区河水系统及内科楼低区自来水管网改造工程 标段： 第4页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	WB031002004003	过路段路面破除及恢复	1、名称：破除部分按原状恢复（给水管道至外科医技楼段）	项	1.000					
		分部小计								
	002	二、电缆安装部分								
21	030408001001	电力电缆	1、型号：WDZBN-YJY22-4*95+1*50 2、含配套的电缆头安装 3、推荐品牌：远东、绿宝、宝胜	m	138.000					
22	030408001002	电力电缆	1、型号：WDZBN-YJY-5x16 2、含配套的电缆头安装 3、推荐品牌：远东、绿宝、宝胜	m	70.000					
23	030411004001	配线	1、型号：WDZCN-BYJ-2.5 2、推荐品牌：远东、绿宝、宝胜	m	90.000					
24	030411003001	桥架	1、型号：200*100 2、材质：钢质槽式	m	47.000					
25	030408003001	电缆保护管	1、名称：电缆过路保护套管 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN150	m	20.000					
26	030404017001	配电箱	1、名称：河水泵控制柜 2、型号：详见配电系统图 3、基础安装 4、推荐品牌：变频器、断路器元器件（ABB、施耐德、西门子）	台	1.000					
27	030404017002	配电箱	1、名称：河水流量计控制柜 2、型号：详见配电系统图 3、推荐品牌：断路器元器件（ABB、施耐德、西门子）	台	4.000					

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：六安市人民医院院区河水系统及内科楼低区自来水管网改造工程 标段： 第5页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
28	030404017003	配电箱	1、名称：成套配电柜拆除 2、型号：1600*800*600 3、拆除的配电箱外弃业主指定地点堆放	台	1.000					
29	030404017004	配电箱	1、名称：成套配电柜拆除 2、型号：800*800*600 3、拆除的配电箱外弃业主指定地点堆放	台	4.000					
30	WB031002005002	机械钻孔	1、规格：开孔Φ50	个	2.000					
31	031002003001	套管制作与安装	1、名称：钢套管 2、规格：DN50	个	2.000					
32	031002001003	管道支吊架制作与	1、材质：槽钢16# Q345B	kg	210.000					
33	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹、面漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两道	kg	210.000					
		分部小计								
	003	三、泵房部分								
34	390110001001	铲除油漆、涂料面	1、外墙、内墙及顶面漆面铲除 2、含垃圾外弃等	m2	209.400					
35	011406003001	满刮腻子	腻子二遍	m2	209.400					
36	011406001001	抹灰面油漆	乳胶漆二遍	m2	209.400					
37	031006010001	集分水器	1、规格、型号：DN200*3160 2、附件安装、接管、调试及基座固定 3、推荐品牌：日丰、金德、金牛、联塑（或不低于以上品牌）	台	1.000					
38	031006004001	水泵补水罐	1、类型：水泵补水罐 2、规格、型号：详见图纸	台	1.000					

测评合格编号：2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：六安市人民医院院区河水系统及内科楼低区自来水管网改造工程 标段： 第6页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	031001001003	镀锌钢管	1、介质：给水 2、材质：镀锌钢管 3、规格：DN100 4、沟槽连接 5、沟槽配件安装	m	48.000					
40	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、含配套的法兰 4、推荐品牌：尧字、江一、苏盐阀门（或不低于以上品牌）	个	10.000					
41	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：缓闭止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、含配套的法兰 4、推荐品牌：尧字、江一、苏盐阀门（或不低于以上品牌）	个	4.000					
42	031003010001	软接头（软管）	1、类型：法兰式软接头 2、规格、压力等级：DN100 3、含配套的法兰	个	8.000					
43	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、含配套的法兰	个	8.000					
44	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表2.5MPa	只	4.000					
45	WB030901001001	管件安装	1、型号、规格：短管法兰DN100	个	8.000					
46	WB030901001002	管件安装	1、型号、规格：莲蓬头	个	3.000					
47	030109001001	离心泵	1、名称：自吸式浑水泵65DL30 2、型号：H=109m, P=15kw, r=2800r\min 3、含电动机检查接线 4、推荐品牌：格兰富、威乐、凯士比（或不低于以上品牌）	台	3.000					

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：六安市人民医院院区河水系统及内科楼低区自来水管网改造工程 标段： 第7页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
48	030109001002	离心泵	1、名称：稳压泵L18-15*7 2、型号：H=105m, P=17kw, r=2900r\min	台	1.000					
49	031002001004	管道支吊架制作与安装	1、材质：H钢 HM200*200*8*12 Q345B 2、含M16*60	kg	210.000					
50	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：樟丹、面漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各两道	kg	210.000					
51	010501006001	设备基础	1、名称：水泵基础 2、混凝土强度等级：C25 3、模板安装	m3	0.500					
52	031201001002	管道刷油	1、除锈级别：刷红丹面漆两道	m2	16.280					
53	030109001007	排污泵基坑扩建	1、名称：排污泵基坑扩建 2、集水坑1200*1200*1000 3、做法参照05J927-1-49	项	1.000					
		分部小计								
	004	四、排污系统安装部分								
54	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：集水坑 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：螺纹	m	4.000					
55	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：集水坑 2、介质：排水 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：螺纹	m	6.000					
56	WB031002004001	混凝土结构开槽、	1、规格：混凝土结构开槽、恢复	项	1.000					

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：六安市人民医院院区河水系统及内科楼低区自来水管网改造工程 标段： 第9页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
68	041001006001	拆除管道	1、名称：拆除管道 2、管径：DN200 3、拆除后的管道运至业主指定地点堆放 4、清理管沟内的污垢和杂物	m	690.000					
69	041001006002	拆除管道	1、名称：拆除管道 2、管径：DN150 3、拆除后的管道运至业主指定地点堆放 4、清理管沟内的污垢和杂物	m	50.000					
70	041001006003	拆除管道	1、名称：拆除管道 2、管径：DN100 3、拆除后的管道运至业主指定地点堆放 4、清理管沟内的污垢和杂物	m	1442.000					
71	041001006004	拆除管道	1、名称：拆除管道 2、管径：DN80 3、拆除后的管道运至业主指定地点堆放 4、清理管沟内的污垢和杂物	m	192.000					
72	041001006005	拆除管道	1、名称：拆除管道 2、管径：DN65 3、拆除后的管道运至业主指定地点堆放 4、清理管沟内的污垢和杂物	m	335.000					
73	041001006006	拆除管道	1、名称：拆除管道 2、管径：DN40 3、拆除后的管道运至业主指定地点堆放 4、清理管沟内的污垢和杂物	m	211.000					
74	031002001006	支架拆除	1、材质：16#槽钢 2、拆除后的支架运至业主指定地点堆放 3、清理管沟内的污垢和杂物	项	1.000					

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：六安市人民医院院区河水系统及内科楼低区自来水管网改造工程 标段： 第10页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
75	031006010002	集分水器拆除	1、类型：DN200*1600 2、拆除后的设备运至业主指定地点堆放	台	1.000					
76	031003003008	袋式过滤器拆除	1、规格、压力等级：DN250 2、拆除后的设备运至业主指定地点堆放	个	1.000					
77	030404017005	控制柜拆除	1、型号：1600*800*600 2、拆除后的设备运至业主指定地点堆放	台	1.000					
78	030109001005	水泵拆除	1、拆除后的水泵运至业主指定地点堆放	台	2.000					
79	031003003009	阀门拆除等	1、拆除后的阀门等运至业主指定地点堆放	个	49.000					
		分部小计								
	006	六、新建临时泵房								
80	030109001006	新建临时泵房	1、名称：新建临时泵房（暂定价） 2、含临时泵房供电从原泵房供电电缆接入、临时泵房供水管道接入原泵房供水管道。 3、等新泵房完成后再整体拆除。	项	1.000					
		分部小计								
	007	七、自来水管网改造部分								
81	031001006003	塑料管	1、安装部位：室外管沟内 2、介质：给水 3、材质：PPR管 S4 4、规格、压力等级：Φ160 5、连接形式：热熔 6、管道及管件安装、水压试验及水冲洗 7、推荐品牌：伟星、联塑、日丰、中财	m	65.000					

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：六安市人民医院院区河水系统及内科楼低区自来水管网改造工程 标段： 第11页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
82	031001006004	塑料管	1、安装部位：室外管沟内 2、介质：给水 3、材质：PPR管 S4 4、规格、压力等级：Φ110 5、连接形式：热熔 6、管道及管件安装、水压试验及水冲洗 7、推荐品牌：伟星、联塑、日丰、中财	m	108.000					
83	031001006005	塑料管	1、安装部位：室外管沟内 2、介质：给水 3、材质：PPR管 S4 4、规格、压力等级：Φ63 5、连接形式：热熔 6、管道及管件安装、水压试验及水冲洗 7、推荐品牌：伟星、联塑、日丰、中财	m	15.000					
84	031001006006	塑料管	1、安装部位：室外管沟内 2、介质：给水 3、材质：PPR管 S4 4、规格、压力等级：Φ40 5、连接形式：热熔 6、管道及管件安装、水压试验及水冲洗 7、推荐品牌：伟星、联塑、日丰、中财	m	107.000					
85	031003013002	水表	1、名称：水表 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰 4、附件配置：闸阀2只、Y型过滤器1只、压力表1只及配套的法兰	组	1.000					

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：六安市人民医院院区河水系统及内科楼低区自来水管网改造工程 标段： 第12页 共12页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
86	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、含配套的法兰 4、推荐品牌：尧字、江一、苏盐阀门（或不低于以上品牌）	个	1.000					
87	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、含配套的法兰 4、推荐品牌：尧字、江一、苏盐阀门（或不低于以上品牌）	个	5.000					
88	031003001003	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN50 4、推荐品牌：尧字、江一、苏盐阀门（或不低于以上品牌）	个	1.000					
89	031003001004	螺纹阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN40 4、推荐品牌：尧字、江一、苏盐阀门（或不低于以上品牌）	个	2.000					
90	040504001002	砌筑检查井	1、名称：阀门井 2、规格：1600*800*800	座	2.000					
91	WB031002004002	破除及恢复工程	1、名称：破除及恢复工程	项	1.000					
			分部小计							